

Renaturalisation d'un ancien parking à Saint Etienne d'Issensac



Dossier de Consultation des Entreprises - Juin 2026
A61 - DPGF LOT 01

Maîtrise d'oeuvre Lot 01:



Mahaut Michez Paysagiste
EURL Mahaut Michez Paysagiste
10, rue de la sous préfecture
34700 LODEVE



Maîtrise d'Ouvrage:

Communauté de Communes des
Cévennes Gangeoises et Suménoises
26 Avenue Pasteur
34190 GANGES

N°	RENATURALISATION D'UN PARKING EXISTANT A SAINT ETIENNE D'ISSENSAC Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire	U	PU	Quantité	Montant H.T.
01	TRAVAUX préliminaires				
01.1	Installations de chantier	Ft		1	
01.2	Démontage et évacuation des tables de pique-nique y compris évacuation	U		3	
01.3	Décroustage soigné d'enrobé avec sciage préalable yc évacuation	m2		300	
01.4	Dépose des enrochements existants y compris évacuation	Ft		1	
01.5	Démolition de revêtement en béton yc évacuation	m2		50	
01.6	Apport et mise en oeuvre de concassé calcaire 40/60	m2		45	
01.7	Terrassements en déblais / remblais pour reconstitution du talus avant mise en oeuvre du géofilet	M2		260	
	Total HT 01				
02	Génie biologique - RENATURATION				
02.1	Elagage des arbres de la prairie pour sécurisation, valorisation par broyat ou matériau haie sèche	Ft		1	
02.2	Taille en clairvue de la lisière boisée existante pour création d'une fenêtre paysagère	Ft		1	
02.3	Réalisation d'une haie sèche défensive avec les troncs et branches en présence sur site pour mettre en défens une zone de régénération naturelle - 15ml	Ft		1	
02.4	Fourniture et mise en oeuvre de géofilet coco 700g/m2 maille 9x14mm pour maintien du talus yc ancrages en tête et pied de talus et ensemencement manuel sous toile	m2		680	
02.5	Fournitures de boutures 2/4cm Lgr 80cm époinçés de saules, mélange des espèces selon CCTP, et plantation en pied de talus sur toile coco, densité 2U/m2	U		520	
02.6	Fourniture et mise en oeuvre de branches à rejets, 20 à 25 U/ml, lgr 2m à 2m50 yc tranchée, recouvrement, essences selon CCTP	ML		60	
02.7	Fourniture et mise en oeuvre de pieux vivants de <i>Populus nigra</i> , lgr 2m50 à 3m pour battage mécanique à refus	U		25	
02.8	Fourniture et Plantation de jeunes plants forestiers, GF 400cc, Année N+1, yc manchon bambou et dalle de paillage chanvre, 1U/m2 à compter pour :				
a	<i>Celtis australis</i>	U		15	
b	<i>Fraxinus ornus</i>	U		30	
c	<i>Lonicera etrusca</i>	U		30	
d	<i>Paliurus spina christi</i>	U		15	
e	<i>Pistacia terebinthus</i>	U		45	
f	<i>Phyllerea angustifolia</i>	U		60	
g	<i>Prunus mahaleb</i>	U		45	
h	<i>Sambucus nigra</i>	U		30	
i	<i>Quercus ilex</i>	U		30	
02.9	Fourniture et Pose de clôture en échelas de châtaignier pour mise en défens, H=1m, espacement 5cm, piquets tous les mètres yc renforts aux angles selon CCTP	ml		240	
02.10	Travaux de finalisation de la renaturation selon CCTP année 1 - 10 passages	Ft		1	
02.11	Travaux de finalisation de la renaturation selon CCTP année 2 - 9 passages	Ft		1	

02.12	Travaux de finalisation de la renaturation selon CCTP année 3 - 8 passages	Ft		1	
	Total HT 02				
03	MOBILIER préfabriqué				
03.1	Fourniture et pose de Table de pique-nique avec deux bancs de type Pic Bois modèle Ampuis, de dimensions globales l x p x h : 2300 x 1795 x 745 mm (hors-sol) composée de : - Structures en acier plié thermolaqué (RAL 7016) épaisseur 5 mm - 1 table et 2 bancs reliés. Découpe traversante 'Site d'Issensac'. - Habillage avec lames Mélèze section 165 x 65 mm Finition poncée. Fixation à la structure par vis inox. . Longueur 230 cm avec accès aux personnes PMR en bout de la table. - Montage en atelier	U		3	
03.2	Fourniture et pose d'un ensemble bois classe IV composé de : - 1 barrière coulissante ouverture 3m, formée de 4 poteaux bois verticaux H=1m diamètre 10cm pour soutien à sceller et d'une lisse bois longueur 3m50 diamètre 12cm. - 1 système de condamnation constitué d'une tige traversante + cadenas pompier avec clé triangle 14 mm	U		1	
	Total HT 03				
	Montant H.T.				
	TVA 20 %				
	Montant T.T.C.				